



**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO,  
S. A. DE C. V.**



**OBRA: MANTENIMIENTO AL EDIFICIO TERMINAL POLIGONO A DEL RECINTO PORTUARIO**  
**UBICACIÓN: ISLA MUJERES, QUINTANA ROO.**  
**LICITACIÓN: API-GI-009-2024 LPE**

**INICIO: 15 DE OCTUBRE DE 2024**  
**TÉRMINO: 13 DE DICIEMBRE DE 2024**  
**DURACION: 60 DIAS NATURALES**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
<b>IMPERMEABILIZACION</b>					
IMPER-01	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EXISTENTE EN AZOTEA. INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, SELLADO, CALAFATEO DE TRASLAPES, JUNTAS EN PERIMETRO CON PLASTICRETO ASFALTICO, CAMBIO DE PARTES CRÍTICAS EN MAL ESTADO UTILIZANDO IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE APP 4.0MM, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES AL PUOT.	M2	1,500.00	\$	-
IMPER-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE IMPERMEABILIZANTE ECOLOGICO TIPO ACRILICO CON DURABILIDAD DE 12 AÑOS EN COLOR BLANCO O TERRACOTA, A BASE DE HULE DE LLANTAS RECICLADAS; INCLUYE: SELLADO, IMPERMEABILIZANTE, ELEVACIONES, ACARREOS, MEMBRANA EN PUNTOS CRITICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES AL P.U.O.T.	M2	1,500.00	\$	-
<b>LOUVER EN TERMINAL MARITIMA DE ISLA MUJERES</b>					
LV-010	DESMANTELAMIENTO DE LOUVER EN MAL ESTADO EN FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIOR DE LA TERMINAL; INCLUYE: DESALOJO DEL MATERIAL RECUPERADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	40.00	\$	-
LV-020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOUVER EN FORMA DE ONDA EN ALUMINIO EN COLOR BLANCO CON SISTEMA DE MONTAJE PRE-MECANIZADO SOBRE MARCO PRE-MECANIZADO; INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	140.00	\$	-
<b>VARIOS</b>					
COL-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PISO LINEAL 8.5 X60 CM, MCA. TOTALSH, MOD. SC-9012-F, O SIMILAR; INCLUYE: RETIRO DE LOSETA SIN RECUPERACION, CORTE Y DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2", COLOCACION DE COLADERA, COLADO DE PISO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA DE 60x60 IDEM O SIMILAR AL EXISTENTE, ASENTADO CON PEGAZULEJO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	4.00	\$	-
REG-0010	TAPA DE CONCRETO EN REGISTRO DE CFE EXISTENTE; INCLUYE: LIMPIEZA DE REGISTRO, DEMOLICION DE LOSA TAPA Y MUROS DE CONCRETO DE REGISTRO, CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, CONCRETO FC=250 KG/CMS2, COLADO, COLOCACION DE TAPA EXISTENTE, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$	-
FLU-0010	REPARACION DE FLUXOMETRO DE W.C; INCLUYE: DEMOLICION DE MURO, REPARACION DE SALIDA HIDRAULICA, COLOCACION DE FLUXOMETRO, MATERIAL MANO D EOBR Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	\$	-
LIM-01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA; INCLUYE LIMPIEZA GRUESA Y FINA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS RETIRANDO LOS MATERIALES SOBRLANTES Y DE DESPERDICIO FUERA DEL RECINTO PORTUARIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES AL PUOT.	LOTE	1.00	\$	-
				<b>SUMA</b>	\$ -
				<b>IVA 16%</b>	\$ -
				<b>TOTAL</b>	\$ -