

## ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S. A. DE C. V. GERENCIA DE INGENIERÍA Catálogo de Conceptos



Denominación de la Obra: Pavimentación del estacionamiento en la Marina Banco Playa

Ubicación: Cozumel, Quintana Roo N° de Licitación: API-GI-021-2025 LPE Inicio de la Obra: 10 de diciembre 2025 Termino de la Obra: 28 de enero de 2026 Plazo de ejecución: 50 días naturales

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNIT	P. UNIT. CON LETRA	IMPORTE
	PELIMINARES					\$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO DE OBRA					
PRE-01	SEGÚN DISEÑO, IMPRESO EN LONA DE 1.20 X 2.40,					
	COLOCADO SOBRE BASTIDOR DE MADERA, INCLUYE	Pza	1.00			\$ -
	MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y					
	DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES AL PUOT					
PRE-02	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ESTABLECIENDO					
	EJES Y NIVELES DADOS POR LA SUPERVISION DE					_
	APIQROO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA,		1,500.00			\$ -
	HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS					
	CORRESPONDIENTES AL PUOT					
	PAVIMENTACION					
PAVI-01	CORTE DE TERRENO HASTA UNA PROFUNDIDAD					
	PROMEDIO DE 20 CMS CON MAQUINARIA	M2	1,500.00			\$ -
	ESPECIALIZADA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMAS CARGOS					
	CORRESPONDIENTES AL PUOT					
	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES,					
PAVI-02	INCLUYE CARGA, FLETES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y					
	DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES AL PUOT.	M3	585.00			\$ -
	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (BASE					
	HUDRAULICA) EN CAPAS DE 15 CMS COMPACTADA					
	HASTA 95% O MAYOR PRUEBA PROCTOR, MEDIDO					
PAVI-03	COMPACTO, INCLUYE CARGA, ACARREOS,	1/1/3	450.00			\$ -
	MANIOBRAS, DESCARGA, COMPACTACION, REPORTE	IVIO	400.00			Ψ
	DE PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA,					
	HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMAS CARGOS					
	CORRESPONDIENTES AL PUOT SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HUDRAULICO					
PAVI-04	F'C=300 KG/CM2 TIPO MR42, 15 CMS DE ESPESOR					
	PROMEDIO, AGREGADO MAXIMO 3/4", REVENIMIENTO					
	DE 10 A 12 CMS, REFORZADA CON DOBLE MALLALAC					
	6/6-10X10, COLADA EN PLACAS DE 5.00X5.00 METROS,	M2	1,500.00			_
	ACABADO RAYADO, INCLUYE PRUEBAS DE					\$ -
	LABORATORIO, CIMBRA, FLETES, MANIOBRAS,					
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,					
	HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS					
	CORRESPONDIENTES AL PUOT.					
	LIMPIEZA FINAL					
	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE RETIRO DE					
	MATERIALES SOBRANTES Y DE DESPERDICIO FUERA					
SBIM-05	DEL RECINTO PORTUARIO, MANO DE OBRA,		1.00			\$ -
	HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS					
	CORRESPONDIENTES AL PUOT.					
				1	SUBTOTAL	¢
					IVA 16%	
					TOTAL	\$ -